

01	<b>Projektgebiet NABU 4, Esterau</b>
01.01.	<b>Baustelleneinrichtung</b>
01.01.0010	<p><b>Baustelle einrichten, vorhalten und räumen</b></p> <p>Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Baustellenbereich geeignet kennzeichnen (rot-weißes Warnband) und von angrenzender Nutzfläche abgrenzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und – soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird – betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Während der gesamten Bauzeit aufgetretene Beschädigungen an Nachbar- oder öffentlichen Grundstücken, Straßen, Gehwegen etc. sind nach Fertigstellung der Arbeiten unverzüglich zu beseitigen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle, Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistung vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z. B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.</p> <p>Nach Ende der Arbeiten Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.</p>

	pauschal	nur Gesamtbetrag	- €
--	----------	------------------	-----

01.01.0020	<p><b>Bereitstellung Bagger 18-24 t</b></p> <p>An- und Abfahrtskosten zur Bereitstellung eines Hydraulik-Löffelbaggers mit folgenden Eigenschaften: 18 - 24 to mit Kettenlaufwerk, Tieflöffel 0,8 cbm, Schwenklöffel 0,8 cbm, Knickschere, incl. eines erfahrenen Bagger-Führers, Rüstzeit, Fahrzeugkosten und aller Betriebsstoffe. Diese Position kommt auch zum Tragen, wenn innerhalb eines Auftrages der Einsatzort gewechselt und der neue Einsatzort nicht selbstfahrend erreicht werden kann.</p>		
	pauschal	nur Gesamtbetrag	- €

01.01.0030	<p><b>Bereitstellung Muldenkipper (Dumper)</b></p> <p>An- und Abfahrtskosten zur Bereitstellung eines Schleppers mit Muldenkipper (Dumper), Ladevolumen 10 - 15 cbm für Bodentransport; incl. eines erfahrenen Fahrers, Rüstzeit, Fahrzeugkosten und aller Betriebsstoffe. Zur Minimierung des Bodenauflastdrucks muß mit landwirtschaftlichem Gerät gearbeitet werden, die Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes sowie der örtlichen BÜ sind zu beachten.</p>		
	pauschal	nur Gesamtbetrag	- €

<b>Summe Pos. 01.01. Baustelleneinrichtung</b>			- €
--	--	--	-----

01.02.	<b>Tiefbau</b>				
01.02.0010	<b>Oberboden im Bereich Esterau lösen, laden und abfahren</b> Oberboden einschließlich Vegetationsdecke/Grasnarbe im Bereich der Gewässerneuanlagen im Teilgebiet Esterau, laden und zur Bodenverbesserung auf benachbarte landwirtschaftliche Nutzflächen fahren und aufbringen. Die Aufbringungsflächen (bei Gavendorf) befinden sich im Umkreis von <6km um die Maßnahmenstandorte. Die Transportwege führen über landwirtschaftliche Wege und öffentliche Straßen (K5).  Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß mit der örtlichen BÜ.				
	805 m <sup>3</sup>	Einheitspreis		Gesamtpreis	- €

01.02.0020	<b>Einsatz eines Baggers 18-24 to</b> Einsatz eines Baggers aus der Position 01.01.0020 für Arbeiten gemäß den Anweisungen durch die Bauleitung vor Ort; für eine sichere Kalkulation ist von den Bodenklassen 3 und 4 auszugehen. Die Arbeiten sind im Stundenlohn incl. Fahrer und aller nötigen Betriebsstoffe anzubieten; nachträglich eingeforderte Unkosten werden nicht vergütet; die Leistungen sind in Form aussagekräftiger Stundenlohnzettel nachzuweisen und von der Bauleitung gegenzuzeichnen.				
	80 Std	Einheitspreis		Gesamtpreis	- €

<b>Summe Pos. 01.02. Tiefbau</b>					- €
----------------------------------	--	--	--	--	-----

01.03.	<b>Sonstige Arbeiten zum Nachweis</b>				
--------	---------------------------------------	--	--	--	--

01.03.0010	<b>* Bedarfsposition * Helfer-Stunden zum Nachweis</b> Helferstunden zum Nachweis für unvorhergesehene Arbeiten nach vorheriger Abstimmung mit BÜ Abrechnung gegen Vorlage von Stundenlohnzetteln (Bauleitung zeichnet gegen)				
	1 Std	Einheitspreis		Gesamtpreis	- €

01.03.0020	<b>* Bedarfsposition * Einsatz von Motorgerät als Zulage zur Vorposition</b> Einsatz von Motorgerät bis 4,2 kW (Kettensäge, Freischneider, etc.) als Zulage zur Vorposition zum Nachweis gegen Vorlage von aussagekräftigen Arbeitszetteln				
	1 Std	Einheitspreis		Gesamtpreis	- €

<b>Summe Pos. 01.03. Sonstige Arbeiten zum Nachweis</b>					- €
---	--	--	--	--	-----

<b>Summenübersicht</b>					
01.01.	Summe Baustelleneinrichtung				- €
01.02.	Summe Tiefbau				- €
01.03.	Summe Sonstige Arbeiten zum Nachweis				- €
01	Gesamtsumme				- €
Zzgl. 19% Ust.					- €
<b>Endpreis</b>					- €