

Baumaßnahme: Life Auenamphibien, Life14/NAT/D/000171
 Maßnahmenummer: C. 1
 Vergabe-Nr. C1-33
LOS 2

Leistungsverzeichnis/Preisblatt

Projektgebiet NABU 1, Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ Gewässerneuanlagen und -sanierungen in den Gemarkungen Bleckede und Wendischthun, Stadt Bleckede, Landkreis Lüneburg

Pos. 1. Baustelle einrichten, vorhalten und räumen

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistung einrichten, unterhalten und betreiben für den Zeitraum der Bauausführung. Nach Ende der Arbeiten Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Die Position beinhaltet ebenfalls das Umsetzen von Ausrüstung und Maschinen von einem Arbeitsstandort zum anderen. Die Lage der Arbeitsstandorte kann den Karten in der Anlage entnommen werden.

1 Pauschal nur. G.-Betrag

Pauschalposition

Pos 2. Gewässerneuanlagen

Pos 2.1. Maschineneinsatz für Neuanlagen (Bodentransport nur auf Fläche):

Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)	Trecker mit Mulde 10m³ (Std.)	EP (€)	GP (€)	Gesamtpreis (€) für Teich
01-116	19		- €	10		- €	- €
01-117	5		- €	3		- €	- €
01-137	13		- €	7		- €	- €
01-118	2		- €				- €
01-119	2		- €				- €
01-120	1		- €				- €
01-121	1		- €				- €
01-122	1		- €				- €
01-093	26		- €	12		- €	- €
Summe	70			32			- €

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Pos. 2.2. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport:

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung liegt die endgültige Bodenannahmestelle noch nicht fest. Diese wird gemeinsam mit den Landwirten, die Boden annehmen zur Bauanaufbesprechung festgelegt. Auf jeden Fall wird es sich jedoch dabei um Standorte innerhalb eines 10-km Radius um den Maßnahmenstandort handeln. Um eine Kalkulation zu ermöglichen kann von einem **einfachen** Fahrtweg von 10 km Länge ausgegangen werden. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich transportiertem Kubikmeter und gefahrener Transportstrecke. Der Aushub wird in Oberboden und Unterboden getrennt gelöst, geladen, abgefahren und abgeladen, dies ist im Gesamtpreis zu berücksichtigen.

Nr.	Transportmenge (m³)	Transportstrecke (km)	Gesamtpreis (€)
01-116	840	10km	
01-117	50	10km	
01-137	710	10km	
01-118	1120	10km	
01-119	375	10km	
01-120	1260	10km	
01-121	120	10km	
01-122	580	10km	
Summe	5.055		- €

Bitte geben sie hier die Kosten für den Transport von 1 m³ Boden über eine Strecke von 1 km an:

Transport von 1m³ Boden über 1km kostet: _____ €

Pos. 3 Gewässersanierungen

Pos 3.1. Maschineneinsatz Sanierungen (Bodentransport nur auf Fläche):

Nr.	Bagger (Std.)	EP (€)	GP (€)	Sonstige Arbeiten - Fällarbeiten und Flächen freimachen (Std.)	EP (€)	GP (€)	Gesamtpreis (€) für Teich
01-123	7		- €	5		- €	- €
01-124	3		- €	5		- €	- €
Summe	10			10			- €

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden.

Pos. 3.2. Sanierungen, Bodenaushub mit Transport:

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung liegt die endgültige Bodenannahmestelle noch nicht fest. Diese wird gemeinsam mit den Landwirten, die Boden annehmen und dem NLWKN zur Bauanaufbesprechung festgelegt. Auf jeden Fall wird es sich jedoch dabei um Standorte innerhalb eines 10-km Radius um den Maßnahmenstandort handeln. Um eine Kalkulation zu ermöglichen kann von einem **einfachen** Fahrtweg von 10 km Länge ausgegangen werden. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich transportiertem Kubikmeter und gefahrener Transportstrecke. Der Aushub wird in Pflanzen, Oberboden und Unterboden getrennt gelöst, geladen, abgefahren und abgeladen, dies ist im Gesamtpreis zu berücksichtigen.

Nr.	Transportmenge (m³)	Transportstrecke (km)	Gesamtpreis (€)
01-123	400	max. 10 km	
01-124	150	max. 10 km	
Summe	550		- €

Bitte geben sie hier die Kosten für den Transport von 1 m³ Boden über eine Strecke von 1 km an:

Transport von 1 m³ Boden über 1 km kostet: _____ €

Kostenzusammenstellung:

Pos. 1 Baustelleneinrichtung:	- €
Pos. 2.1. Maschineneinsatz Neuanlagen (Bodentransport nur auf Fläche):	- €
Pos. 2.2. Neuanlagen, Bodenaushub mit Transport	- €
Pos. 3.1. Maschineneinsatz Sanierungen (Bodentransport nur auf Fläche):	- €
Pos. 3.2. Sanierungen, Bodenaushub mit Transport	- €
Zwischensumme	- €
Zzgl. 19% Ust.	- €
Endpreis:	- €

Weitere Hinweise:

- Die Maßnahme wird von einer/einem Bauleiter*in von Amphi International begleitet, den Anweisungen der Bauleiterin des Bauleiters ist Folge zu leisten.
- Die Maßnahmen finden auf Naturschutzflächen statt, Schäden an der Grünlandvegetation sind möglichst zu vermeiden.
- Es ist ein Kettenbagger mit ausreichend breiten Ketten zu verwenden.
- Die Flächen sind zum vorgesehenen Zeitpunkt der Bauausführung mit einem Kettenbagger in der Regel gut, jedoch nach stärkeren Niederschlägen schwierig befahrbar.
- Für den Bodentransport sind aufgrund des schwierigen Untergrunds geeignete landwirtschaftlichen Maschinen mit niedrigem Bodendruck (Trecker mit Anhänger, Dumper) zu verwenden. Der Transport erfolgt über die Grünlandflächen, befestigte Feldwege, Gemeinde/Kreis- und Landstraßen.
- Nach dem Abtransport der Maschinen sind die benutzten Wege zu kontrollieren und ggf. zu reinigen und auszubessern. Für entstandene Schäden an den Wegen haftet der Verursacher.

- Vor Beginn der Baumaßnahme findet eine Bauanlaufbesprechung statt
- Gebietsbezogene Auskünfte erteilt Frau Thiergärtner Tel. 0176-70753762

.....
Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Bitte ein Exemplar ausgefüllt zurück an:
NABU Niedersachsen, Marion Müller, Alleestraße 36, 30167 Hannover